

Société **CHARIGNON-VULQUIN**

8, Chemin des Sarrazines

26300 – CHATUZANGE LE GOUBET

Montrigaud, le 18 juillet 2016

A l'attention de Mr CHALAYE

AVENANT 1 (avec table 1m...)

Objet : V/demandes de semaine dernière

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant votre cahier des charges, ci-après :

CAHIER DES CHARGES pour mise en conformité de 2 postes de travail:

- **A – Bras de dépollution fumées de soudure** de 4 m avec tous équipements et accessoires aéraulique, posés par vous, forfait SFACS de pose en option et nacelle par vos soins
-
- **B – Table de travail et aspiration, mobile**, avec dossier de 500 x 1000bac à eau, vidange, pour coupe plasma...avec tous accessoires aéraulique, posés par vous, forfait SFACS de pose en option

- Branchements électriques par vos soins, ainsi que demandé (possibilité par SFACS, suivant devis complémentaire) et nacelle par vos soins
- Règlement :
 - o 2 Formules proposées :
 - LOA
 - 3 fois sans frais

A – BRAS ARTICULE de 4 m etc

Nous vous proposons :

I - ENSEMBLE BRAS ARTICULE EG1416 COMPRENANT :

- 1 bras articulé type EP Ø160 Long 4 m avec quadruple pantographes
- 1 ventilateur type JM120 avec un débit de 1 250 m³/h et une pression de 160 mmCE
- 1 hotte pour fumées chaudes avec registre de réglage dans la hotte
- 1 support mural pour fixation du bras au mur ou sur une potence
- 1 transfo carré ronde Ø160 en sortie de ventilateur
- 1 bride d'adaptation pour tuyauterie
- 1 CONTACTEUR MARCHÉ / ARRÊT AVEC BOBINE A MANQUE DE TENSION ET SYSTEME DE CADENASSAGE MA



II – ACCESSOIRES RESEAU pour montage par vous-même, comprenant :

- Sortie en sifflet et grille anti-intrusion en galva 160 mm
- 4 Colliers de fixation
- 10 m de gaine PXR M1, classée au feu, tissu fibre de verre enduit et résistance -30/+200 °C

III – FORFAIT de pose par nos soins, hors électricité (ligne) mais pose de :

- Coffret contacteur
- Pose gaine souple avec trou bardage, étanchéité de celui-ci,
- MO et déplacement
- NOTA 1: Electricité dans local technique amenée par vos soins, protégée et calibrée suivant machines à installer
- NOTA 2 : SFACS est à même de réaliser tous travaux électriques supplémentaires, après devis.

IV – NACELLE par vos soins, pour travail en hauteur, prêtée à SFACS

V – COUT :

Soit**3433,00 € net ht** franco installé par nos soins

** Dont / Ou, coût inclus pour information et si pose par vos soins :*

. Bras complet EG 1416, non posé à**1750 € net ht franco**

. Ensemble SIFGRIL 160, 10 m de gaine et accessoires, non posé à **424 € net ht franco**

. Forfait pose tout compris à **1207 € net ht franco**

. Nacelle à**0 € net ht**

B- TABLE ASPIRANTE, mobile, comme demandée :

I- ENSEMBLE TABLE comprenant :

- TABLE ASPIRANTE D'UNE LARGEUR 1 000 m AVEC UNE PROFONDEUR DE 800 mm
COMPRENANT :
- PLAN DE TRAVAIL VIDE (A REALISER PAR LE CLIENT) **HAUTEUR 750 mm avec roues, conformément à votre souhait.**
- FOND ETANCHE AVEC VANNE DE VIDANGE
- **4 ROULETTES FREINEES**, non représentées sur photo, ci-dessous
- 1 DOSSERET FRONTAL ASPIRANT D'UNE HAUTEUR DE 500mm



- Ø ASPIRATION : 280 /250 mm
- Débit (avec vitesse de surface de 0.8 m/s) : 3750 m3/h
- Ventilateur et accessoires
- VENTILATEUR E4 A PALES FERMEES TYPE GBE 005050 IE3 - SECTION 355/250 mm Ø ASP 361 mm,
- COMPLET DE MOTEUR A11 IE3 2.2 kW 4P,
- FILTRE PASSAGE D'ARBRE GMX, JOINT NOIR POUR FLASQUE, JOINT SILICONE DES CORNIERES DE RENFORT,
- ORIENTATION A DEFINIR.

Caractéristiques :

DEBIT : 3750 m³/h

PRESSION : 94 mmCE

NIVEAU SONORE : 73 dB/A

TOLE REGLAGE DE DEBIT POUR VENTILATEUR

SECTION DE 355 × 250 mm

CONTACTEUR MARCHE / ARRÊT AVEC BOBINE A MANQUE DE TENSION ET SYSTEME DE

CADENASSAGE

CÔNE DE RÉDUCTION Ø 361 BB / Ø 280 BT

TRANSFORMATION ROND À CARRÉ Ø 280 BT POUR VENTILATEUR

II – ACCESSOIRES RESEAU pour montage par vous-même, comprenant :

- Chapeau anti-pluie et grille anti-intrusion en galva diam 250 mm
- 4 Colliers de fixation
- 10 m de gaine PXR M1, classée au feu, tissu fibre de verre enduit et résistance -30/+200 °C en diam.250

III – FORFAIT de pose par nos soins, hors électricité (ligne) mais pose de :

- Coffret contacteur
- Pose gaine souple avec récupération du trou en toiture, existant, pose du chapeau (hors étanchéité toiture)

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr ou **PAR MAIL:** info@sfacs-industrie.fr

- MO et déplacement
- NOTA 1: Electricité dans local technique amenée par vos soins, protégée et calibrée suivant machines à installer
- NOTA 2 : SFACS est à même de réaliser tous travaux électriques supplémentaires, après devis.

IV – NACELLE par nos soins, pour travail en hauteur

V – COUT :

Soit**7255,00 € net ht** franco installé par nos soins

** Dont / Ou, coût inclus pour information et si pose par vos soins :*

*. Table, non posée à**3326 € net ht franco***

*. Groupe extraction, non posé à.....**1164 € net ht franco***

*. Accessoires pose et réglage, coffret cde, Pièces de raccordement entrée et sortie, etc.....**481 € net ht franco***

*. Lot Chapeau toiture, pièce de raccordement, Gaine de 10 m et accessoires et colliers**770 € net ht franco***

*. Forfait pose tout compris à **1207 € net ht franco***

*. Nacelle à**0 € net ht***

C – GENERALITES

. REMISE GLOBALE à affiner si A et B commandés ensemble, posés ou à poser !

. Visite d'installations semblables possibles (plus de 500 à notre actif, comme les stés JARS, VIVIER Injection, BAULE et EXSTO Thermoplastiques, EFR Méditerranée à 13 Vitrolles, TECHNOCOLOR 83 Sixfours, UNIDECOR, VINCI THALES, ESAL, MCR, MD MODELAGE, ESAT, BAXTER Injection, FCA 07 Tournon, DEVES 07 Brune, LAFUMA 26 Anneyron, FROMAGERIE ALPINE, 07 MGP, 07 GIRAUD DELAY, 26 STV Valence, D.P.International 01 Chaleins, COOP LA DAUPHINOISE 38 La Côte,...et plus de 500 locaux techniques en maintenance) sur simple rendez vous !

. Délai de l'ensemble : à affiner

. Garanties : 1 an sur matériel et travaux, exception faite de ceux relevant par la loi de la garantie décennale du bâtiment.

. **SAV et pièces détachées** assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

. **Prêt GRATUIT**, possible, d'un compresseur si besoin dans la limite des stocks (25 machines révisées prêtes à partir dans la ½ journée – généralement constaté - suivant appel).

. **Révision de prix** : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. **Réserve de propriété** : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées...)

. **Règlement :**

Si en 3 fois sans frais :

30% à la commande par chèque

30% au démarrage des travaux par chèque

Solde à la fin des travaux par chèque

Ou en LOA (VR de 2 %) pour les avantages vus ensemble liés à l'économie d'avance de TVA, de TP (ou dispositifs de substitution à celle-ci), etc..., permettant de passer les loyers (matériels et MO/Déplacements) ainsi créés en charge et ainsi réaliser une économie d'impôts substantielle ; soit sur 5 , 4 ou 3 ans :

Poste A :

63 mensualités de 73,92 € HT

48 mensualités de 91,67 € HT

36 mensualités de 116,05 € HT

Poste B :

63 mensualités de 156,18 € HT

48 mensualités de 193,69 € HT

36 mensualités de 245,19 € HT

Solution nous semblant plus avantageuse et qui préserve votre fond de trésorerie

**sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier.*

. **Validité de l'offre : Juillet 2016**

Espérant avoir su répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr ou **PAR MAIL:** info@sfacs-industrie.fr

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi de ce dossier :

M. Lionel BETTON / tel 06 06 57 31 82

M. Alain BALAZARD / tel 06 75 44 57 61

Docs et FT sur notre site