

Émetteur:

Adressé à:

### SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon  
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

### ALPENA

175 Rue Les Chenes  
26240 LAVEYRON

Nouveau local à Cournon d'auvergne. Réseau en inox serti D28 d'environ 60m bouclé avec 5 descentes en D22 . Depart par canne de piquage, long de chaque descente environ 3.5m terminée par une vanne en R1/2 et un coupleur passage de 5.5mm.

Compresseur à piston insonorisé 7.5kw/10b sur reservoir 500 L+ secheur +2 filtres,

Un sectionneur de proximité en attente de la ligne électrique. Ligne électrique à votre charge protégée et calibrée suivant la puissance de la machine ainsi que 2 prises mono pres du compresseur

Un separateur de condensats pour traiter les rejets de particules d'huile recuperant les effluents du reservoir, du secheur, du filtre.

Temps estimé pour l'installation de l'ensemble avec le temps de deplacement 2,5 à 3 jours à 2 pers

Delai: possibilité d'intervention à votre convenance.

10 jours environ sur le compresseur

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>1 partie reseau</b>			
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	6,20	60	372,00
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	24	119,52
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	6,77	20	135,40
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	7,72	10	77,20
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	16,54	2	33,08
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	21,38	4	85,52
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,59	2	19,18
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	9,07	5	45,35
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	5	72,90
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	10	53,40
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	10	66,20
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	1,14	35	39,90
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	10	11,20
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,39	5	36,95
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	4 061,00	1	4 061,00
EDR_LON - location nacelle	500,00	1	500,00
<b>Sous-total partie reseau</b>			<b>5 728,80</b>
<b>2 partie compresseur</b>			
sec_184301 - NB10/10/500F/SILSD compresseur à piston insonorisé 7.5kw reservoir 500litres volume engendré : 75 m3/h pression 11 bar niveau sonore 64 db(A)	4 220,77	1	4 220,77
AIP_BE105RB - filtre reseau R1/2 grade 1µ	199,82	1	199,82

AIP_ED108 - secheur à réfrigération 108m3/h rac 3/4"	1 010,00	1	1 010,00
ren_15118 - flexible 1/2" long 1600 mm	60,00	2	120,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	110,00	1	110,00
AIP_BEA105RA - filtre BEA105ra 1/2" grade 0.01µ	199,82	1	199,82
BEK_KT1003000 - ÖWAMAT 10 oil/water separator	395,00	1	395,00
EDR_BIELOVGAZ040 - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR EN COFFRET 40a	128,75	1	128,75
EDR101 - Main d'Oeuvre	63,84	3	191,52
<b>Sous-total partie compresseur</b>			<b>6 575,68</b>

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours fin de mois

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT 12 304,48

Total TVA 20% 2 460,88

**Total TTC 14 765,36**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"